


# RÉSZLETES AJÁNLAT KÉRÉS

Aszfalt burkolat helyreállításra

**Szeged, 2018. június**

Szegedi Vízmű Zrt.  
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

---



## A SZEGEDI VÍZMŰ Zrt. AJÁNLAT KÉRÉSE

### 1., Az ajánlatkérő

*neve:* Szegedi Vízmű Zrt.  
*címe:* 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.  
*levélcíme:* 6720 Szeged, Pf.: 104.  
*telefon:* 62/558-855  
*telefax:* 62/558-800

2., A szerződés típusa, amire az ajánlat készül: Vállalkozási keretszerződés

### 3., A keretszerződés meghatározása, amire az ajánlat vonatkozzon:

A Szegedi Vízmű Zrt. működési területén a közművek üzemeltetéséhez kapcsolódó aszfaltozási munkák biztosítása az 1/ 2005. ( II.2.) Kgy. rendelet 13§ ( 3 ) bekezdés alapján.

### 4., A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasság minősítési szempontjai:

Részvételre jelentkező rendelkezzen:

- a feladat elvégzéséhez szükséges technikai eszközök fölötti tulajdoni, használati joggal
- mobiltelefonokkal
- szegedi vagy algyői székhelyű legyen, vagy rendelkezzen bejegyzett szegedi vagy algyői telephellyel

### 5. A Műszaki tartalom:

A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő igénybejelentése alapján a szerződés tárgyát képező munkák kivitelezéséhez szükséges kapacitást ezen szerződésben foglaltak szerint

**2018. június 01. – 2019. május 31.-ig**

folyamatosan biztosítja és a munkákat elvégzi.

A rendelkezésre álló keretösszeg **28. 000. 000,- Ft + Áfa**

Hibajavításból eredő út, járda helyreállítási munkák elvégzéséről a Megrendelő telefax útján értesíti vállalkozót, ezt követően az írásbeli megrendelés, a következő hét első napjaiban a megrendelő lapon, és annak mellékletét képező „Aszfaltozási elszámolási lapon” történik. A Vállalkozó a faxon érkező megrendeléstől számított 5 munkanapon belül végzi el az aszfaltozási munkákat az alábbi korlátozásokkal:

**A téli időszakra** 2018.12.01.- 2019.03.31. közötti időszakban az aszfalttal történő helyreállítást 10 munkanap alatt végzi el a kivitelező. Amennyiben lehetőség nyílik rá, ezen időszakban a hengerelt aszfalt alkalmazása. Ha a megrendelő fóliás betonnal állítja helyre az úttest burkolatot akkor a burkolatok helyreállítása hengerelt aszfaltból történik, ha az átlagnapi

középhőmérséklet nem éri el 0C<sup>0</sup> akkor ezek a napok nem számítanak be a teljesítés idejébe. Ebben az esetben a vállalkozó feladata a munkaterületre a bontási engedély megkérése, valamint a forgalom terelés és a munkaterület korlátozása az aszfaltozás idejére. A járdák helyreállítása önkormányzati rendeleteknek megfelelő minőségű aszfaltozással történik, ha az átlagnapi középhőmérséklet nem éri el 0C<sup>0</sup>.

**A nyári időszakra** a felbontott útfelületek helyreállítása közút esetében hengerelt aszfaltból, míg a járda esetében az önkormányzati rendeleteknek megfelelő minőségű aszfalttal.

A szerződő felek megállapodnak, hogy a munkaterületek kivitelezésre alkalmassá tételéről a Megrendelő gondoskodik.

Megrendelő kivitelezési tervdokumentációt nem szolgáltat, ezért a megrendelőben az alábbiakat tartozik közölni:

- az elvégzendő munkák nemenkénti mennyiségét
- a műszaki megoldásokra és a burkolat szerkezetekre vonatkozó igényt
- a munkaterület átadás időpontját
- a kért teljesítési határidőt
- a műszaki ellenőr nevét, pontos címét, telefonszámát

A Megrendelő a hibaelhárítás előtti, illetve soron kívüli bontások esetén a vonatkozó rendeletnek megfelelően jár el. A Megrendelő csak az általa felbontott útburkolatot, illetve annak két oldalán 20-20 cm átlapolással, valamint a közterület kezelő bontási engedélyében meghatározott feltételek szerint történő útburkolat helyreállítását fizeti ki.

Azoknál a munkatételeknél, amelyeknél az ágazati szabvány minőségi osztályozástól függő követelményeket határoz meg, szerződő felek I.o. minőség teljesítésében állapodnak meg. Ennek megfelelően Vállalkozó csak az általa beépített anyag minőségéért és bedolgozásáért vállal szavatosságot az érvényes jogszabályoknak megfelelően.

Vállalkozó az elvégzett munkát Megrendelőnek készre jelenti és egyidejűleg a munka átadás időpontját is meghatározza.

A munkák elszámolása a ténylegesen elvégzett, a felmérési naplóban tételesen rögzített mennyiségek és a szerződés mellékletét képező árjegyzék alapján összeállított számlával és a helyszínről készített fényképfelvétellel történik, az „Aszfaltozási elszámolási lap” szerint.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megbízottja köteles a Vállalkozó által készített felmérési lapot a munka teljesítését követően 5 napon belül ellenőrizni, ellenjegyzésével ellátni és annak alapján a munkát átvenni. A felmérési lapon való igazolás egyben a munka átvételét is jelenti.

Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatot, mint késedelmi kamatot köteles megfizetni.

Külön kerül leszámházásra az ivóvíz-, a csatorna csötörés, a tervszerű kivitelezési munkák utáni nyomvonal helyreállítás.

A szerződő felek megállapodnak, hogy ha a teljesítés az előzőek szerint meghatározott határidőn belül nem történik meg, a vállalkozó árakat a késedelem napjától vonatkozóan 20 %-kal csökkentik. Vállalkozó a megrendelt munkától nem állhat el.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az esetleges szerződéses jogviták rendezésére, amennyiben az előzetes egyeztető tárgyalások eredménytelenek maradnak, felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Csongrád Megyei Bíróság, illetve a Szeged Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

**6. Az ajánlat beadása:**

Konzultáció ideje:	2018.május 08 10.00.óra
<b>Az ajánlat beadásának határideje:</b>	2018.május 11. 10.00 óra
A pályázatok beadásának helye:	Szegedi Vízmű Zrt. 6724 Szeged, Kátay u.21.sz Víz- és csatornahálózati üzem
Ajánlatok bontása:	2018.május 11. 10.05 óra
Helye:	Szegedi Vízmű Zrt. Szeged, Kátay u. 21.

Az ajánlatot zárt borítékban „Aszfaltozási munkák ” szöveggel kérjük leadni.

A döntésről a beadási határidőt követő 10 napon belül értesíti a Megrendelő a Vállalkozókat.

**7. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei:**

A Vállalkozó előlegre nem tarthat igényt.

A Megrendelő a pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlatok mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni, valamint több ajánlattevővel is köthet szerződést.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális értékek betartásához szükségesek.

A Vállalkozó által megadott árak számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.

A Megrendelő az igazolt számla összegét a számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül utalja át a Vállalkozó által megjelölt számlára.

**8. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:**

A vállalkozó szerződéstervezetében szerepeltetni kell


- Késedelmes teljesítés esetén
- Vállalkozó hibájából elmaradó munkák miatt bekövetkezett károk megtérítése a Vállalkozó kötelessége
- A mellékelt táblázatot kérjük kitölteni és visszajuttatni.

**9. Vállalkozó kötelezettségei**

Vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő képviselőjének utasításaihoz minden olyan ügyben – akár említi a szerződés akár nem – amely a munkavégzést érinti vagy arra vonatkozik.

A munkák kivitelezésének körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végre hajtani, és erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkavégzése során a munkaterület védelméért, a munka és balesetvédelmi előírások betartásáért.



A kivitelezés során a Vállalkozó által előidézett környezeti károkért vagy szennyezésért, balesetekért a Vállalkozót terhel minden felelősség, jogi és pénzügyi következmény.

A Vállalkozó a Megrendelő utasítására a törmelék elszállítását köteles elvégezni.

A Vállalkozó készenléti díjra nem tarthat igényt.

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelő munkaterületén csak munkaszerződéssel rendelkező, bejelentett munkavállalókat foglalkoztat, utána a közterheket befizeti.

#### 10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

Összességében a legelőnyösebb ajánlatokat.

A megrendelő azonos feltételekkel több pályázóval is köthet szerződést a rendelkezésre álló keretösszeg együttes mértékéig.

Szeged, 2018.április 27

 SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.   
H-6720 SZEGED  
Tisza Lajos krt. 88.  
TEL: 7912 104

  
**ISTÓKOVICS ZOLTÁN**  
vezérigazgató

**I.sz.melléklet**  
**Díjszabás**  
**Út- és járdajavítás Szeged területén**

sor szám	Megnevezés	cm/ m2 / Ft
1.	<b>Járda 10 m<sup>2</sup> alatt</b> járda helyreállítása ÖA aszfaltból, 3cm vtg.-ban él vágással, bontással, a törmelék elszállításával (1-10 m <sup>2</sup> )	
1/a.	Mint az 1.pont, csak él vágás nélkül	
2.	Járda helyreállítása AC 4 jelű sétányaszfaltból, 3cm vtg.-ban él vágással, bontással, a törmelék elszállításával (1-10 m <sup>2</sup> )	
2/a.	Mint az 2.pont, csak él vágás nélkül	
3.	<b>Járda 10m<sup>2</sup> felett</b> Járda helyreállítása csőárokásás esetén 1,0m széles sávban 3cm vtg.-ban él vágással, bontással, a törmelék elszállításával ÖA aszfaltból.	
3/a.	Mint az 3.pont, csak él vágás nélkül	
4.	Járda helyreállítása AC 4 jelű sétányaszfaltból, 3cm vtg.-ban él vágással, bontással, a törmelék elszállításával	
4/a.	Mint az 4.pont, csak él vágás nélkül	
5.	<b>Út 10 m<sup>2</sup> alatt</b> Útburkolat helyreállítása 10m <sup>2</sup> -nél kisebb foltokban, 4cm vtg.-ban 1 rétegű, él vágással, bontással, a törmelék elszállításával AC -11 jelű aszfaltból	
5/a.	Mint az 5.pont, csak él vágás nélkül	
6.	Aszfalt burkolat helyreállítása csőárokásás esetén 1,0m széles sávban, 2 rétegben él vágással, bontással, a törmelék elszállításával, 4 cm JU -20 + AC - 11 jelű aszfaltból.	
6/a	Mint az 5.pont, csak él vágás nélkül	
7.	<b>Út 10 m<sup>2</sup> felett</b> <span style="float: right;">Útburkolat</span> helyreállítása 10m <sup>2</sup> -nél kisebb foltokban, 4cm vtg.-ban él vágással, bontással, a törmelék elszállításával, AC -11 jelű aszfaltból	
7/a.	Mint az 7.pont, csak él vágás nélkül	
8.	Aszfalt burkolat helyreállítása csőárokásás esetén 1,0m széles sávban, 2 rétegben él vágással, bontással, a törmelék elszállításával, 4 cm JU -20 + AC - 11 jelű aszfaltból.	
8/a	Mint az 5.pont, csak él vágás nélkül	
9.	Aszfaltszönyeg készítés teljes sáv szélességben, 4 cm vtg.-ban AC - 8 jelű aszfaltból.	
10.	Aszfaltszönyeg készítés teljes sáv szélességben, 4 cm vtg.-ban AC - 11 jelű aszfaltból.	
11.	Fóliás betonburkolat bontása 10 cm vtg.-ban	
12.	Széllevágás géppel	
<b>Burkolat süllyedés miatt másodlagos helyreállítás Szeged területén</b>		
13.	Aszfaltszönyeg marás, 5 cm vtg.-ban, mart anyag rakodással, lerakó helyre történő szállítással, lerakóhelyi díjjal.	
14.	Aszfaltburkolat bontás, 5 cm vtg.-ban, gépi erővel, bontott anyag rakodással, lerakó helyre történő szállítással, lerakóhelyi díjjal.	
15.	Aszfaltmarás	
16.	A fóliás betonburkolat korlátozása és táblázása az aszfaltozása idejére. (A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzat szerint) fm	